


Dundagas novada Dundagas ciemata iela Nr.25 Uz Krūziņi km 0,000 ÷ 0,092

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Izmaksu pazīcība	Specifisk. Nr.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1.	1.	Sagatavošanas darbi				
1.1.	1.1.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana	m ²	5,75		
2.	4.	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas				
2.1.	4.1.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	m ²	45,0		
2.2.	4.2.	Gruntēšana	m ²	506		
2.3.	4.3.	Karstā asfalta virskārtas izbūve ar AC11 4cm biežumā	m ²	506		
			A	Kopā :		
			B	PVN (22% no A) :		
			Pavisam kopā (A + B) :			

Sastādīja :



G. Meikulis